

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.	Примечание
<b>Ландшафтное проектирование</b>			
<b>Эскизный проект</b> Эскизный план благоустройства и озеленения участка + две редакции. На основе выбранного варианта разрабатываются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эскиз генплана (выбор из двух вариантов) после выбора варианта не более 2-х редакций</li> <li>• Стилль сада, презентация с фотоаналогами</li> <li>• Эскизы видовых точек</li> <li>• Дендроплан участка</li> <li>• Ассортиментная ведомость растений</li> <li>• Подбор материалов мощения и облицовки</li> <li>• Схема расстановки светильников</li> <li>• Разработка цветников, альпинариев, рокариев</li> <li>• Смета на ландшафтную часть работ</li> </ul>	до 10 соток	45 000	
	от 11 до 20 соток	70 000	
	от 21 до 30 соток	110 000	
	от 31 до 50 соток	150 000	
	от 51 сотки	индивидуально	
<b>Эскизный +рабочий проект</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Генплан;</li> <li>• Дендроплан с ассортиментной ведомостью</li> <li>• План вертикальной планировки</li> <li>• Разбивочный чертеж- разметка</li> <li>• План площадей: дорожек, газона и др. покрытий</li> <li>• Разрезы конструкций дорожных одежд и узлы мощения</li> <li>• Разрезы и узлы подпорных стен</li> <li>• Посадочный чертеж –разметка посадочных мест растений</li> <li>• Подбор МАФ без проекта;</li> <li>• Схема ливневой канализации и дренажа, с разрезами и узлами систем водоотведения</li> <li>• Проект полива (автоматического полива) участка, спецификация узлов и используемого оборудования</li> <li>• Схема освещения участка;</li> <li>• Пояснительная записка, рекомендации по уходу за насаждениями</li> <li>• Полная смета на реализацию проекта</li> </ul>	до 10 соток	70 000	Для расчетов принимается общая площадь участка, включая площадь существующих строений.  При заключении договора на выполнение работ по реализации, возвращается 50% от стоимости проектирования.
	от 11 до 20 соток	120 000	
	от 21 до 30 соток	160 000	
	от 31 до 50 соток	190 000	
	от 51 сотки	индивидуально	
<b>Дополнительные чертежи</b>			
Топографическая съемка (М1:100,1:200)	1 сотка	1000	
План ливневой канализации и дренажа	1 сотка	от 600	
Рабочий проект электроустановки системы ландшафтного освещения с автоматикой контроля и управления. Проект ЭН	1 сотка	от 1 000	
План автоматической системы полива (схема системы орошения, капельного полива, проект и спецификация оборудования)	1 проект	от 8 000	
Разработка цветников, рокариев, альпинариев (эскиз общего вида, схема посадок и установки камней, ассортиментная ведомость, подбор фотоматериалов)	м <sup>2</sup>	от 500	
Фигурная раскладка мощения	м <sup>2</sup>	от 150	
3D моделирование	комплект	от 30 000	
Эскизный проект водоёма	1 объект	от 20 000	
Эскизный проект МАФ (беседок, барбекю и пр.)	1 объект	от 15 000	
Рабочие чертежи МАФ	1 объект	договорная	
<b>Подготовительные работы</b>			
Разработка грунта механизированным способом	м <sup>3</sup>	от 200	
Вывоз грунта с погрузкой экскаватором	м <sup>3</sup>	от 400	
Корчевка и удаление пней	1 шт.	500- 10 000	Стоимость зависит от размера пня
Валка и распиловка деревьев	1 шт.	от 1000	В зависимости от возраста дерева
Очистка участка от мелколесья, побегов деревьев и кустарников	1 сотка	1 500 -3 000	Стоимость зависит от сложности

Очистка участка от мусора	м <sup>3</sup>	от 800	
Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатки)	м <sup>2</sup>	от 240	
Культивация грунта	м <sup>2</sup>	от 50	
Обработка участка от сорняков гербицидами общего действие с последующим удалением отмерших сорняков вручную	м <sup>2</sup>	7	
Снятие дёрна	м <sup>2</sup>	от 75	
Геопластика (искусственное создание холмистого рельефа)	м <sup>3</sup>	1 200	
Планировка участка под отметки (без завоза грунта)	м <sup>2</sup>	от 100	
<b>Устройство дорожек и площадок</b>			
Выемка грунта вручную h=10см	м <sup>2</sup>	от 100	
Перемещение грунта, песка, щебня и др. на расстояние до 50м	м <sup>3</sup>	от 700	
Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	от 30	
Устройство основания из песка, h=10см с уплотнением вибротрамбовкой	м <sup>2</sup>	от 100	
Устройство основания из щебня, h=10см с уплотнением вибротрамбовкой	м <sup>2</sup>	от 150	
Армирование дорожной сеткой дорожек	м <sup>2</sup>	от 100	
Армирование арматурой, ячейка 200*200	м <sup>2</sup>	от 200	
Устройство основания из бетона, h=10см	м <sup>2</sup>	от 350	
Укладка пеноплекса под отмостку	м <sup>2</sup>	от 150	
Стандартное мощение тротуарной плиткой	м <sup>2</sup>	от 800	
Фигурное мощение тротуарной плиткой	м <sup>2</sup>	от 1200	
Мощение песчаником (плитняком) на песчаное основание	м <sup>2</sup>	от 750	
Мощение песчаником на бетонное основание на клей	м <sup>2</sup>	от 950	
Затирка швов водонепроницаемой цветной затиркой	м <sup>2</sup>	от 350	
Подрезка краев плитняка	пог.м.	200	
Пошаговая дорожка из песчаника на песок	пог.м.	450	
Мощение полнопиленной брусчаткой	м <sup>2</sup>	от 1200	
Мощение пилено-колотой, колотой брусчаткой	м <sup>2</sup>	от 1400	
Мощение клинкером	м <sup>2</sup>	от 1400	
Дорожка из гранитного отсева, гравия	м <sup>2</sup>	от 350	
Установка бордюра	пог.м.	от 300	
<b>Устройство подпорных стенок, h до 1 м</b>			
Из бетона - монтаж, демонтаж опалубки, устройство армированного каркаса, бетонирование.	пог.м.	от 2100	
Облицовка стен с подготовкой основания (грунтование, сетка)	м <sup>2</sup>	от 2000	
<b>Устройство ливневой канализации, дренажа (рассчитывается по проекту)</b>			
Ливневая канализация	пог.м.	от 600	
Установка дождеприемника	шт.	от 1400	
Установка лотка	шт.	от 600	
Дренажная система	пог.м.	от 1 000	
Устройство бетонного колодца	кольцо	от 5000	
Устройство смотрового колодца: гофрированная ПВХ-315	пог.м.	от 1500	
<b>Устройство системы освещения (рассчитывается по проекту)</b>			
Выкопка и обратная засыпка траншеи глубиной 70 см	1 п.м	от 450	
Прокладка кабеля в ПНД трубе плюс сигнальная лента	пог.м.	от 100	
Монтаж и подключение светильника на бетонное основание	шт.	от 1 500	

<b>Устройство системы полива (рассчитывается по проекту)</b>			
<b>Автоматическая система (Rain Bird, Toro)</b> , автополив под ключ: материалы, оборудование, земельные работы, монтаж и пуско-наладочные работы.	1 сотка 100 м <sup>2</sup>	от 16 000	Со стоимостью материалов и работ
<b>Система гидрантов (водорозеток)</b> - ПНД трубы, гидранты, фитинг, земельные работы. прокладка ПНД труб, монтаж системы, подключение к водопроводу.	1 сотка	от 3000	Со стоимостью материалов и работ
Запуск, консервация	объект	от 5000	
<b>Устройство газона</b>			
<b>Посев</b> газона на готовое основание	м <sup>2</sup>	60	
Устройство <b>посевого</b> газона с заменой дерна h=8-10 см	м <sup>2</sup>	от 600	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Устройство <b>посевого</b> газона на склоне с использованием <b>объемной георешётки</b> (модульная сотовая конструкция из полимерных лент) для укрепления почвы - монтаж георешётки, крепление анкерами, внесение плодородного грунта (толщина слоя зависит от угла наклона/высоты георешетки, мин. 50 мм), планирование, уплотнение, посев семян, 1-й полив.	м <sup>2</sup>	от 800	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
<b>Экопарковка- посевной газон</b> с применением <b>газонной решетки под парковку</b> автомобиля- укладка геотекстиля 200 гр/м <sup>2</sup> , устройство щебеночного основания h=20см, геотекстиль, выравнивающий слой ПГС h=5 см, монтаж газонной решетки, завоз, распределение плодородного грунта, уплотнение до 4 см, посев семян, прикатывание, 1-й полив	м <sup>2</sup>	от 3500	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Укладка <b>рулонного</b> газона на готовое основание	м <sup>2</sup>	100	
Укладка <b>рулонного</b> газона на готовое основание с учетом стоимости газона, доставки, удобрений и работ	м <sup>2</sup>	290	
Устройство <b>рулонного</b> газона Премиум с заменой дерна h=8-10 см.	м <sup>2</sup>	от 800	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Устройство газона-покрытия из почвопокровных многолетников	м <sup>2</sup>	от 1900	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Устройство газона- покрытия из теневыносливых многолетников для затененных и влажных зон	м <sup>2</sup>	от 2200	
Устройство газона-покрытия из лесных растений для сильно затененных лесных зон	м <sup>2</sup>	от 1700	
Устройство газона-покрытия из стелющихся можжевельников	м <sup>2</sup>	от 3200	
<b>Посадка деревьев и кустарников</b>			
Посадка растений <b>без гарантии.</b>	шт.	30 % от стоимости растений	Со стоимостью расходных материалов, без доставки. Доставка растений рассчитывается индивидуально
Посадка растений <b>с гарантией 1 год.</b>	шт.	50 % от полной стоимости растений	Со стоимостью расходных материалов, без доставки. Доставка растений рассчитывается индивидуально
Продление годовой гарантии на срок 12 календарных месяцев	шт.	20 % от полной стоимости растений	
<b>Устройство каменистых садов</b>			
Альпийская горка, альпинарий	м <sup>2</sup>	от 2000	
Рокарий	м <sup>2</sup>	от 1500	
<b>Устройство пруда, ручья, каскада</b>			
Декоративные водоемы на основе бутилкаучуковой пленки EPDM с выемкой грунта под котлован водоема, отсыпкой слоя песка толщиной от 5 см, укладкой геотекстиля, пленки, укладкой камней, декорированием пленки и береговой линии щебенкой.	м <sup>2</sup> зеркала	от 6 000	
Устройство ручья на основе бутилкаучуковой пленки EPDM шириной 0,5-1м с выемкой грунта под русло ручья, отсыпкой слоем песка, укладкой геотекстиля, пленки, укладкой камней и декорированием пленки щебенкой.	1 пог.м	от 8 000	

Подбор и посадка водных и прибрежных растений	шт	50 % от стоимости растений	
Каскады, водопады, гроты	-	по проекту	
<b>Спортивные игровые площадки</b>			
Покрытие из резиновой крошки и полимерного связующего под ключ, 10 мм	м <sup>2</sup>	От 1 000	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
<b>Малые архитектурные формы</b>			
Строительство беседок, барбекю, навесов, пергол, ротонд, теплиц, погребов; садовые скульптуры, мостики, скамейки, лабиринты, вазоны, детские городки, спортивные площадки, арки и пр	-	по проекту	
<b>Строительство заборов</b>			
Деревянные, бетонные, каменные, кованые, живые изгороди	-	по проекту	
<b>Комплексный уход, сервисное обслуживание</b>			
Выезд, обучение садовника, консультация по обслуживанию	выезд	5 000	Со стоимостью материалов и работ
Скарификация (вычесывание) газона	сотка	1000	
Аэрация (прокалывание дернины) газона	сотка	650	
Внесение удобрений	сотка	800	
Обработка гербицидами общего действие против сорняков	сотка	700	
Обработка фунгицидами (против заболеваний)	сотка	700	
Прополка вручную	м <sup>2</sup>	16	
Стрижка газона (без вывоза-с упаковкой в мешки)	сотка	500	