

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.	Примечание
Ландшафтное проектирование			
Эскизный проект Эскизный план благоустройства и озеленения участка 2 варианта. На основе выбранного варианта разрабатываются: <ul style="list-style-type: none"> • Эскиз генплана (2-е редакции) • Стилль сада, презентация с фотоаналогами • Эскизы видовых точек (3 точки) • Дендроплан участка • Ассортиментная ведомость растений • Подбор материалов мощения и облицовки • Схема расстановки светильников • Разработка цветников, альпинариев, рокариев • Смета на ландшафтную часть работ 	100 кв.м.	5000	Минимальная стоимость проекта 50 000 руб. Комплект чертежей отдается заказчику в бумажном и электронном виде (формат PDF)
Эскизный +рабочий проект <ul style="list-style-type: none"> • Генплан (включает все чертежи эскизного проектирования); • Дендроплан с ассортиментной ведомостью • План вертикальной планировки • Разбивочный чертеж- разметка • План площадей: дорожек, газона и др. покрытий • Разрезы конструкций дорожных одежд и узлы мощения • Посадочный чертеж –разметка посадочных мест растений • Подбор МАФ без проекта; • Схема ливневой канализации и дренажа, с разрезами и узлами систем водоотведения • Схема автоматического полива участка, спецификация узлов и используемого оборудования • Схема освещения участка; • Пояснительная записка, рекомендации по уходу за насаждениями • Детализированная смета на реализацию проекта 	100 кв.м.	8000	Минимальная стоимость проекта 80 000 руб. Комплект чертежей отдается заказчику в бумажном и электронном виде (формат PDF)
Дополнительные чертежи			
Топографическая съемка (М1:100,1:200)	100 кв.м.	1200	
План ливневой канализации и дренажа	100 кв.м.	От 1 000	
Рабочий проект электроустановки системы ландшафтного освещения с автоматикой контроля и управления. Проект ЭН	100 кв.м.	от 1 200	
План автоматической системы полива (схема системы орошения, капельного полива, проект и спецификация оборудования)	1 проект	От 10 000	
Разработка цветников, рокариев, альпинариев (эскиз общего вида, схема посадок и установки камней, ассортиментная ведомость, подбор фотоматериалов)	1 кв.м.	от 500	
3D моделирование	комплект	от 50 000	
Эскизный проект водоёма	1 объект	от 30 000	
Эскизный проект МАФ (беседок, барбекю и пр.)	1 объект	от 15 000	
Рабочие чертежи МАФ	1 объект	договорная	
Подготовительные работы			
Разработка грунта механизированным способом	м ³	от 250	
Вывоз грунта с погрузкой экскаватором	м ³	от 1000	
Корчевка и удаление пней	1 шт.	500- 10 000	Стоимость зависит от размера пня

Валка и распиловка деревьев	1 шт.	от 1000	В зависимости от возраста дерева
Очистка участка от мелколесья, побегов деревьев и кустарников	100 кв.м.	1 500 -3 000	Стоимость зависит от сложности
Очистка участка от мусора	м ³	от 850	
Демонтаж старой тротуарной плитки (брусчатки)	м ²	от 240	
Культивация грунта	м ²	от 60	
Обработка участка от сорняков гербицидами общего действие с последующим удалением отмерших сорняков вручную	м ²	12	
Снятие дёрна	м ²	от 90	
Геопластика (искусственное создание холмистого рельефа)	м ³	1500	
Планировка участка под отметки (без завоза грунта)	м ²	от 100	
Устройство основания дорожек и площадок			
Выборка грунта вручную под устройство основания (без вывоза грунта)	м ²	2500	
Завоз, вывоз, перемещение грунта, песка, щебня и др. на расстояние до 50м	м ³	1700	
Укладка геотекстиля	м ²	100	
Устройство песчаного основания 10см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	400	
Устройство песчаного основания 15см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	550	
Устройство песчаного основания 20 см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	700	
Устройство щебеночного основания 10 см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	450	
Устройство щебеночного основания 15 см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	600	
Устройство щебеночного основания 20 см с уплотнением вибротрамбовкой	м ²	750	
Укладка пеноплекса под отмостку	м ²	400	
Укладка дорожной сетки	м ²	400	
Укладка арматурной сетки в 1 слой ячейкой 200*200	м ²	500	
Укладка арматурной сетки в 2 слоя ячейкой 200*200	м ²	800	
Установка опалубки, маяков, устройство бетонного основания отмостки и дорожек 10 см, демонтаж опалубки	м ²	1000	
Установка опалубки, маяков, устройство бетонного основания отмостки и дорожек 15 см, демонтаж опалубки	м ²	1500	
Установка опалубки, маяков, устройство бетонного основания отмостки и дорожек 20 см, демонтаж опалубки	м ²	2000	
Мощение дорожек и площадок			
Укладка вибропрессованной бетонной брусчатки	м ²	1800	
Укладка бетонной брусчатки с гранитной крошкой	м ²	2200	
Мощение песчаником (плитняком) на песчаное основание	м ²	2000	
Мощение песчаником на бетонное основание на клей	м ²	2500	
Мощение гранитной брусчаткой 200*100,100*100	м ²	3400	
Мощение клинкерным кирпичем по системе Quick -mix Tubag на трассовый дренажный раствор	м ²	3800	
Подрезка краевых элементов	пог.м.	500	
Затирка швов вибропрессованной брусчатки модифицированным песком Quick-mix	м ²	500	

Затирка швов водонепроницаемой цветной затиркой Quick-mix	м ²	800	
Установка пластикового бордюра для брусчатки	пог.м.	450	
Установка прямого бетонного садового бордюра	пог.м.	500	
Установка криволинейного садового бордюра	пог.м.	1000	
Установка дорожного бордюра	пог.м.	1500	
Установка криволинейного дорожного бордюра	пог.м.	2000	
Копка, устройство основания из песка и щебня под бордюр	пог.м.	550	
Устройство скрытого бордюра из металлического уголка	пог.м.	500	
Устройство площадок и дорожек из гранитного отсева, гравия на подготовленное основание	м ²	600	
Устройство площадок из мраморной крошки, декоративного щебня	м ²	900	
Устройство мягких покрытий: кора, щепа	м ²	500	
Укладка пошаговых дорожек из вибропресованной тротуарной плитки 600*300	пог.м.	2000	
Укладка пешеходных дорожек из вибропресованных тротуарных плит 900-1000-1200*350-470	пог.м.	2500	
Засыпка швов пошаговых дорожек декоративным щебнем	пог.м.	500	
Загрузка контейнера мусором вручную 8м3	шт	8000	
Устройство подпорных стенок, h до 1 м			
Из бетона - монтаж, демонтаж опалубки, устройство армированного каркаса, бетонирование.	пог.м.	от 5000	
Облицовка стен с подготовкой основания (грунтование, сетка)	м ²	от 4500	
Устройство системы дренажа			
Копка грунта	м ³	2500	
Устройство основания из песка, придание проектного уклона для укладки труб	пог.м.	300	
Монтаж дренажной трубы	пог.м.	350	
Монтаж геотекстиля в траншее	пог.м.	100	
Засыпка щебня	м ³	2500	
Засыпка песка	м ³	1700	
Установка смотрового колодца	шт	8000	
Устройство коллекторного колодца из бетонных колец	кольцо	7000	
Установка бетонной крышки	шт	2000	
Установка чугунного люка с бетонированием	шт	3000	
Установка дренажного насоса	шт	10000	
Устройство ливневой канализации			
Прокладка труб, соединений	пог.м.	600	
Обратная засыпка траншей грунтом с проливкой водой	м ³	1700	
Установкаждеприемников с чугунной решеткой с подключением к системе	шт.	3000	
Установка лотка с чугунными решетками	шт.	1800	
Установка бетонного лотка	шт.	2000	
Установка пескоуловителя	шт.	2500	
Нарращиваниеждеприемников	шт	1500	
Устройство системы освещения (рассчитывается по проекту)			
Выкопка и обратная засыпка траншеи глубиной 60 см	1 п.м	450	
Прокладка кабеля в ПНД трубе	пог.м.	190	
Укладка сигнальной ленты	пог.м.	40	

Монтаж и подключение светильника	шт.	от 1 500	
Устройство системы полива (рассчитывается по проекту)			
Автоматическая система (Rain Bird, Toro), автополив под ключ: материалы, оборудование, земельные работы, монтаж и пуско-наладочные работы.	1 сотка -100 м ²	от 45 000	Со стоимостью материалов и работ
Система гидрантов (водорозеток) - ПНД трубы, гидранты, фитинг, земельные работы. прокладка ПНД труб, монтаж системы, подключение к водопроводу.	объект	от 170 000	Со стоимостью материалов и работ
Запуск, консервация	объект	12500	
Устройство газона			
Посевной газон с завозом грунта (культивация, планировка участка, завоз и распределение плодородного грунта 8-10 см., внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос)	м ²	от 800	
Рулонный газон с завозом плодородного грунта (культивация, планировка участка, завоз, распределение и прикатывание плодородного грунта 8-10 см., внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив)	м ²	от 1000	
Экопарковка- посевной газон с применением газонной решетки под парковку автомобиля- укладка геотекстиля 200 гр/м ² , устройство щебеночного основания h=20см, геотекстиль, выравнивающий слой ПГС h=5 см, монтаж газонной решетки, завоз, распределение плодородного грунта, уплотнение до 4 см, посев семян , прикатывание, 1-й полив	м ²	от 4500	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Устройство газона-покрытия из почвопокровных многолетников	м ²	от 2500	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Устройство газона- покрытия из теневыносливых многолетников для затененных и влажных зон	м ²	От 2800	
Устройство газона-покрытия из лесных растений для сильно затененных лесных зон	м ²	от 2000	
Устройство газона-покрытия из стелющихся можжевельников	м ²	от 4500	
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка растений без гарантии.	шт.	30 % от стоимости растений	Со стоимостью расходных материалов, без доставки. Доставка растений рассчитывается индивидуально
Посадка растений с гарантией 1 год.	шт.	50 % от полной стоимости растений	Со стоимостью расходных материалов, без доставки. Доставка растений рассчитывается индивидуально
Продление годовой гарантии на срок 12 календарных месяцев	шт.	20 % от полной стоимости растений	
Устройство каменных садов			
Альпийская горка, альпинарий	м ²	от 4000	
Рокарий	м ²	от 4500	
Устройство пруда, ручья, каскада			
Декоративные водоемы на основе бутилкаучуковой пленки EPDM с выемкой грунта под котлован водоема, отсыпкой слоя песка толщиной от 5 см, укладкой геотекстиля, пленки, укладкой камней, декорированием пленки и береговой линии щебенкой.	м ² зеркала	от 8500	
Устройство ручья на основе бутилкаучуковой пленки EPDM шириной 0,5-1м с выемкой грунта под русло	1 пог.м	от 10000	

ручья, отсыпкой слоем песка, укладкой геотекстиля, пленки, укладкой камней и декорированием пленки щебенкой.			
Подбор и посадка водных и прибрежных растений	шт	50 % от стоимости растений	
Каскады, водопады, гроты	-	по проекту	
Спортивные игровые площадки			
Покрытие из резиновой крошки и полимерного связующего под ключ, 10 мм	м ²	От 3000	«под ключ» со стоимостью материалов и работ
Малые архитектурные формы			
Строительство беседок, барбекю, навесов, пергол, ротонд, теплиц, погребов; садовые скульптуры, мостики, скамейки, лабиринты, вазоны, детские городки, спортивные площадки, арки и пр	-	по проекту	
Строительство заборов			
Деревянные, бетонные, каменные, кованые, живые изгороди	-	по проекту	
Комплексный уход, сервисное обслуживание			
Выезд, обучение садовника, консультация по обслуживанию	выезд	10000	Со стоимостью материалов и работ
Скарификация (вычесывание) газона	сотка	500	
Аэрация (прокалывание дернины) газона	сотка	650	
Внесение удобрений	сотка	1500	
Обработка гербицидами общего действия против сорняков	сотка	1200	
Обработка фунгицидами (против заболеваний)	сотка	1200	
Прополка вручную	м ²	50	
Стрижка газона (без вывоза-с упаковкой в мешки)	сотка	1000	